



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ κ' ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
Δ.Κ. ΒΙΛΙΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : Δ36/2016

Κ.Α: 30.7323.0035

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : **60.000,00 Ευρώ** (+ Φ.Π.Α. **24 %**)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη παρούσα μελέτη προβλέπεται η ασφαλτόστρωση και η συντήρηση δρόμων της Δ. Κ. Βιλίων του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, όπου υπάρχουν τοπικές φθορές του οδοστρώματος, από τη διέλευση βαρέων οχημάτων, ή φυσικά αίτια κλπ

Η επισκευή των φθαρμένων τμημάτων του οδοστρώματος, ανάλογα με το μέγεθος της φθοράς καθώς και το πάχος του οδοστρώματος, θα γίνεται ως ακολούθως: Προετοιμασία του σκάμματος με καθαρισμό, (η διατομή του σκάμματος θα κρατείται σταθερή καθ' όλο το βάθος της λακκούβας και θα διαμορφώνεται διατομή ορθογώνιου σχήματος), , ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση και ασφαλτική ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας Α265 πάχους 5cm .

Οι οδοί που κατά προτεραιότητα θα συντηρηθούν είναι αστικοί οδοί (εντός της πόλεως).

Συγκεκριμένα θα συντηρηθούν κατά προτεραιότητα οι κάτωθι οδοί :

- 1) Οδός Πλαταιών (από Άγιο Μηνά έως συμβολή με ασφαλτόδρομο) μήκους 200 μέτρων
- 2) Πάροδος Κιθαιρώνος (από οδό Κιθαιρώνος έως Ο.Τ. 54) μήκους 350 μέτρων
- 3) Οδός Ελευθερών μήκους 50 μέτρων
- 4) Οδός Μεγ. Αλεξάνδρου έως συμβολή Ελευθερών και Σουλίου μήκους 150 μέτρων
- 5) Οδός Καποδιστρίου (μεταξύ ΟΤ 163 και 164) μήκους 50 μέτρων
- 6) Θέση Αλώνια (μεταξύ ΟΤ 170,172,184 και 185) μήκους 350 μέτρων
- 7) Πάροδος Ναυαρίνου μήκους 70 μέτρων
- 8) Όπου αλλού υποδείξει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Έργων.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν φαίνονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό και το τιμολόγιο του έργου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι **60.000,00 €** χωρίς ΦΠΑ και θα καλυφθεί από Ίδιους Πόρους. Η διάρκεια του έργου ανέρχεται σε 120 (εκατόν είκοσι) ημερολογιακές ημέρες.

Η διάθεση της σχετικής πίστωσης θα γίνει σε βάρος του **Κ.Α 30.7323.0035** του προϋπολογισμού του έτους 2016 του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το ποσό των **74.400,00€**.

Το έργο θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.2229/94 και του Π..368/94 αντίστοιχα και των Π./των 609/85 & 171/87, και του Ν.2576/98 περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων, του Ν.3263/2004 και του Ν.3669/2008 καθώς και τη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ο Προϊστ. Τμ. Συγκ. κ'Κτ. Έργων

Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τ.Υ.

Κρητικός Ανδρέας
Πολ. Μηχ. ΠΕ 3 με Γ'β.

Κανάκης Παναγιώτης
Πολ. Μηχ. ΠΕ 3 με Β'β.

