Παρατήρηση:
* Όταν ταυτίζονται οι γραμμές πλημμύρας της προτεινόμενης κατάστασης με την υφιστάμενη, η πλημμύρα εμφανίζεται ως συνεχής κόκκινη γραμμή
**Αντίστοιχα για τις γραμμές οριοθέτησης όπου εμφανίζεται ως συνεχής μπλέ γραμμή

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ: ΑΚ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΜΕ ΕΡΓΑ)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΓΣΑ 87

Κωδικός	Συν-νη Χ	Συν-νη Υ	Συν-νη Ζ
Δ419	453603.55	4214125.83	134.72
Δ425	453540.64	4214097.80	135.16
Δ426	453523.47	4214103.70	135.52
Δ427	453497.81	4214095.46	136.07
Δ428	453456.62	4214078.53	137.75
Δ429	453418.36	4214070.34	138.97
Δ430	453383.46	4214064.57	139.73
Δ431	453367.35	4214062.42	140.07
Δ432	453325.47	4214044.30	141.71
Δ433	453312.98	4214037.99	142.18
Δ434	453267.12	4214009.09	143.68
Δ435	453205.74	4213982.46	144.84
Δ436	453180.58	4213974.50	146.06
Δ437	453164.48	4213965.56	146.27
Δ438	453147.16	4213953.48	146.66
Δ439	453138.03	4213935.67	147.06
Δ440	453130.27	4213931.27	147.53
A418	453572.06	4214177.31	133.00
A419	453530.25	4214140.94	135.30
A420	453482.32	4214126.32	137.07
A421	453467.64	4214118.30	137.68
A424	453416.57	4214096.19	138.61
A425	453343.30	4214080.85	141.21
A426	453242.14	4214026.76	144.06
A427	453197.19	4214007.43	144.66
A428	453190.23	4214002.21	146.17
A429	453154.97	4213981.46	146.45

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ: Y_AK

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑ)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΓΣΑ 87

Κωδικός	Συν-νη Χ	Συν-νη Υ	Συν-νη Ζ
Δ418Y	453603.55	4214125.83	134.72
Δ419Y	453576.31	4214100.54	136.00
Δ420Y	453557.77	4214079.08	136.64
Δ421Y	453530.65	4214040.22	137.85
Δ422Y	453486.25	4213990.63	139.30
Δ423Y	453464.52	4213951.53	140.41
Δ424Y	453450.37	4213933.50	140.75
Δ425Y	453432.09	4213918.31	140.71
Δ426Y	453393.67	4213920.93	142.84
Δ427Y	453305.40	4213941.14	143.12
Δ428Y	453269.40	4213937.57	144.84
Δ429Y	453250.11	4213938.42	145.25
Δ430Y	453190.30	4213939.96	146.13
A415Y	453572.06	4214177.31	133.00
A416Y	453530.25	4214140.94	135.30
A417Y	453540.64	4214097.80	135.16
A418Y	453524.09	4214073.50	136.60
A419Y	453495.32	4214039.51	137.60
A420Y	453476.99	4214019.43	138.34
A421Y	453466.77	4214004.64	138.85
A422Y	453455.34	4213991.19	139.15
A423Y	453448.64	4213980.80	139.31
A424Y	453432.92	4213950.83	139.21
A425Y	453427.39	4213945.77	139.20
A426Y	453419.32	4213945.20	139.67
A427Y	453377.07	4213952.45	141.78
A428Y	453314.86	4213967.01	143.30
A429Y	453312.87	4213969.01	143.40
A430Y	453286.22	4213968.90	143.93
A431Y	453255.35	4213976.13	144.50
A432Y	453254.79	4213982.98	144.56
A433Y	453233.20	4214027.61	144.39
A434Y	453188.07	4214022.52	145.90
A435Y	453152.66	4214002.37	146.85

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ: AK.2

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΜΕ ΕΡΓΑ)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΓΣΑ 87

Κωδικός	Συν-νη Χ	Συν-νη Υ	Συν-νη Ζ
Δ550	453576.31	4214100.54	136.00
Δ551	453557.77	4214079.08	136.64
Δ552	453530.65	4214040.22	137.85
Δ553	453486.25	4213990.63	139.30
Δ554	453464.52	4213951.53	140.41
Δ555	453450.37	4213933.50	140.75
Δ556	453432.09	4213918.31	140.71
Δ557	453412.00	4213903.37	141.03
Δ558	453397.16	4213894.88	141.28
Δ559	453392.45	4213892.51	141.29
A550	453524.09	4214073.50	136.60
A551	453495.32	4214039.51	137.60
A552	453476.99	4214019.43	138.34
A553	453466.77	4214004.64	138.85
A554	453455.34	4213991.19	139.15
A555	453448.64	4213980.80	139.31
A556	453432.92	4213950.83	139.21
A557	453427.39	4213945.77	139.20
A558	453397.94	4213923.30	140.98
A559	453396.11	4213919.86	142.50
A560	453389.02	4213915.37	141.76
A561	453374.98	4213899.79	141.98
A562	453372.78	4213896.39	143.06

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ: Y_AK.2

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑ)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΓΣΑ 87

Κωδικός	Συν-νη Χ	Συν-νη Υ	Συν-νη Ζ
Δ550Y	453412.00	4213903.37	141.03
Δ551Y	453397.16	4213894.88	141.28
Δ552Y	453391.81	4213892.19	141.30
A550Y	453387.11	4213917.36	143.36
A551Y	453371.52	4213900.96	143.36
A552Y	453368.72	4213897.32	143.40

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ: Y_AK.3

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑ)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΓΣΑ 87

Κωδικός	Συν-νη Χ	Συν-νη Υ	Συν-νη Ζ
Δ560Y	453534.62	4214099.87	135.32
Δ561Y	453484.67	4214082.27	137.30
Δ562Y	453456.62	4214078.53	137.75
Δ563Y	453418.36	4214070.34	138.97
Δ564Y	453383.46	4214064.57	139.73
Δ565Y	453367.35	4214062.42	140.07
Δ566Y	453325.47	4214044.30	141.71
Δ567Y	453317.43	4214011.28	143.25
Δ568Y	453269.59	4213994.44	144.54
A560Y	453510.78	4214143.79	136.01
A561Y	453487.09	4214129.32	136.87
A562Y	453463.75	4214119.88	137.68
A565Y	453409.64	4214101.49	139.47
A566Y	453340.09	4214086.75	142.02
A567Y	453233.20	4214027.61	145.40

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ: AK.2.1

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΜΕ ΕΡΓΑ)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΓΣΑ 87

Κωδικός	Συν-νη Χ	Συν-νη Υ	Συν-νη Ζ
Δ570	453384.91	4213928.11	141.28
Δ571	453365.76	4213934.80	141.63
Δ572	453342.99	4213938.51	140.01
Δ573	453238.29	4213950.07	145.01
Δ574	453184.29	4213945.69	145.94
Δ575	453150.91	4213938.46	147.07
A570	453419.32	4213945.20	139.67
A571	453377.07	4213952.45	141.78
A572	453354.95	4213957.63	142.21
A573	453337.96	4213960.06	142.58
A574	453321.12	4213960.77	142.77
A575	453306.73	4213958.72	142.76
A576	453291.82	4213962.47	143.40
A577	453274.51	4213963.82	143.36
A578	453255.85	4213965.96	144.02
A579	453214.32	4213965.12	145.40
A580	453200.23	4213959.62	145.90
A581	453187.70	4213957.09	146.05
A582	453170.68	4213956.63	146.42
A583	453158.92	4213954.10	146.50
A584	453150.91	4213952.37	146.63

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ
- Ισοϋψείς από ψηφιοποίηση ΤΔ 1:5000 της ΓΥΣ
- Ισοϋψείς από στοιχεία τοπογράφησης
- Κιγκλίδωμα
- Φράχτης
- Συρματόπλεγμα
- Τοίχος - Μάντρα
- Ανάχωμα
- Πρανές
- Οικία, αριθμός ορόφων / είδος στέγης (Κ : Κεραμοσκεπής, Π : Πλακοσκεπής, Τσ : Τσίγγος, Ελ : Ελλενίτ, Λ : Λαμαρίνα)
- Υπόστεγο, Βεράντα
- Πινακίδες: Δ.Ε.Η. - Φυσικό Αέριο - Κ.Ο.Κ.
- Στύλοι : Δ.Ε.Η. - Ο.Τ.Ε. - Φωτισμού

ΔΙΕΥΘΕΤΟΥΜΕΝΟ ΡΕΜΑ / ΤΑΦΡΟΣ
- Μήκος εφαρμογής του έργου, Διαστάσεις Διατομής του προτεινόμενου έργου: Από Χ.Θ. έως Χ.Θ. εφαρμογής του έργου
- Άξονας προτεινόμενων έργων διευθέτησης/Χ.Θ.
- Ονομασία χάραξης με έργα
- Τραπεζοειδής Τάφρος Επενδεδυμένη με Λιθορριπή
- Διπλή Τραπεζοειδής Τάφρος Επενδεδυμένη με Λιθορριπή
- Τάφρος Επενδεδυμένη με Συρματοκιβώτια/Στρωμνές
- Ανεπένδυτη Τραπεζοειδής Διατομή / Απλή εκσκαφή
- Πρανή - Όρυγμα
- Πρανή - Επίχωμα
- Επιχωμάτωση
- Επανεπίχωση

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑ)
- Άξονας υφιστάμενης κατάστασης / Χ.Θ.
- Ονομασία χάραξης
- Υφιστάμενος οχετός
- Υφιστάμενος αγωγός ύδρευσης Φ355
- Όριο απαλλοτρίωσης ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΗΒΩΝ (μελλοντική οδός)

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ
- Γραμμές οριοθέτησης προτεινόμενων έργων
- Γραμμές οριοθέτησης υφιστάμενης κατάστασης
- Γραμμή πλημμύρας προτεινόμενων έργων - Τ=50 έτη
- Γραμμή πλημμύρας υφιστάμενης κατάστασης - Τ=50 έτη

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΟΧΕΤΟΣ
- Μήκος, Διαστάσεις Διατομής, Ονομασία Οχετού
- Προτεινόμενος
- Έργο εισόδου/εξόδου
- Έργο εισόδου/εξόδου Συναρμογής μεταξύ τραπεζοειδούς και ορθογωνικής διατομής

ΚΛΕΙΔΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ:
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΟΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΝΤΗ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
Χρηματοδότηση:
ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΕ 9775.06.023)

ΜΕΛΕΤΗ:
ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ *ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ* Ρ. ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΑΚ) & ΚΛΑΔΩΝ ΑΚ.2,ΑΚ.2.1 Χ.Θ. 1+300 ÷ Χ.Θ. 0+800 & ΑΚ.2: Χ.Θ. 0+347.8 ÷ Χ.Θ. 0+000 & ΑΚ.2.1: Χ.Θ. 0+281.3 ÷ Χ.Θ. 0+000 (5/20)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: **ΟΡ-227** | ΕΚΔΟΣΗ: **Γ**
ΚΛΙΜΑΚΑ: **1:500**
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2025

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε. - ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΔΡΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΣΟΛΩΜΟΥ 8, ΤΚ 15341, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ: 210-7775514, ΦΑΞ: 210-7713925, E-mail : info@hydroment.gr

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΛΕΤΗΤΗ
HYDROMENT Α.Ε. - ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΤΣΩΝΗΣ Ο ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ	ΚΟΡΠΑ Β. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		
	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΦΑΡΜΑΚΗΣ Σ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		
	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ	ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Σ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Σ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Α/Α	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ με τις κάτωθι παρατηρήσεις :

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ